



**TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**



**380 kV POLATELİ TM
ÇEVRE ve SOSYAL YÖNETİM PLANI**

KİLİS İLİ, POLATELİ İLÇESİ

ANKARA-TEMMUZ 2022

Proje Sahibinin Adı:	 TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü
Proje Sahibinin Adresi :	Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad No: 2 Çankaya, Ankara
Telefon Numarası :	+90 (312) 203 86 11
Faks Numarası :	+90 (312) 203 87 17
Projenin Adı	380 kV POLATELİ TM ÇEVRE ve SOSYAL YÖNETİM PLANI
Proje İçin Seçilen Yerin Adresi	KİLİS İLİ, POLATELİ İLÇESİ

İÇİNDEKİLER**Sayfa No**

İçindekiler	i
Tablolar Listesi	ii
Şekiller Listesi	ii
Ekler Listesi	iii

1.PROJENİN TANIMI	3
1.1 Projenin Genel Tanımı	3
1.2 Projenin Amacı	3
1.3 Proje Alanı	7
1.4 Projeye Ait Teknik Bilgiler.....	7
1.5 Peyzaj Değeri Yüksek Yerler, Rekreasyon ve Koruma Alanları.....	7
1.6 Proje Alanına İlişkin Doğal Afet Durumu	13
2. ÖNLEMLER PLANI	16
3. İZLEME PLANI.....	22
4. KURUMSAL DÜZENLEME	32
4.1 Alınacak önlemler ve izleme ile ilgili kurumsal sorumluluk ve prosedürler, bunların çevre yönetimi ile bağlantıları.....	32
4.2 Çevresel Bilgi Akışı (Raporlandırma, Raporların kimden kime ve ne sıklıkta sunulacağı vb.).....	35
4.3 Projeye Ait Bilgi Akışı.....	37
5. PROJEDEN ETKİLENECEK GRUPLAR VE GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR (NGO) İLE YAPILAN	39

EKLER**RAPORU HAZIRLAYANLAR**

TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 1 Önlemler Planı.....	17
Tablo 2 İzleme Planı.....	23
Tablo 3 Organizasyon Tablosu.....	38

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1 Gaziantep İli İletim Sistemi.....	5
Şekil 2 Gaziantep İli İletim Sistemi Uydu Görüntüsü.....	6
Şekil 3 Proje Alanı ve Çevresinde Korunan Alan Olmadığını Gösterir Uydu Görüntüsü....	8
Şekil 4 Proje Alanı ve Çevresinde Ulusal Sulak Alanları Gösterir Uydu Görüntüsü	9
Şekil 5 Proje Alanı, Yeşilpınar Göleti ve Aralarındaki Mesafeyi Gösterir Uydu Görüntüsü	10
Şekil 6 Yeşilpınar Göleti Bilgileri.....	11
Şekil 7 Türkiye Deprem Tehlike Haritası (Kaynak:deprem.afad.gov.tr)	14
Şekil 8 AFAD, 2018 Türkiye Deprem Tehlike Haritası En Büyük Yer İvmesi PGA 475 Değeri	15
Şekil 9 Heyelan, Dirifay ve Fayları Gösterir Uydu Görüntüsü	15
Şekil 10: Çevresel ve Sosyal Bilgi Akışı.....	36
Şekil 11 Proje Bilgi Akışı.....	37

EKLER LİSTESİ

Ek-A	Uydu Görüntüsü ve Fotoğraflar
Ek-B	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 20. Bölge Müdürlüğü Görüşü
Ek-C	İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü Görüşü
Ek-D	Kilis Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görüşü
Ek-E	Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğü Görüşü
Ek-F	Kilis İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Ek-G	Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Görüşü
Ek-H	Halkı Bilgilendirme Broşürü ve Tutanak (Nihai ÇSYP’de Yer Alacak)
Ek-I	Geri Bildirim Tutanağı (Nihai ÇSYP’de Yer Alacak)
Ek-J	Web Duyuru Görselleri (Nihai ÇSYP’de Yer Alacak)
Ek-K	1/10000 Ölçekli Saha Plankotesi
Ek-L	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
Ek-M	Kilis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Ek-N	Kilis Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Görüşü

1.PROJENİN TANIMI

1.1 Projenin Genel Tanımı

380 kV Polateli TM Projesi'nin, Kilis İli, Polateli İlçesi, Güldüzü Mahallesi, 783 numaralı taşınmazın sınırları içerisinde yaklaşık 16 hektar alanda DB kredisi kapsamında tesis edilmesi planlanmaktadır.

Türkiye’de çevre yönetimi konusunda, 25 Kasım 2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” hükümleri esas olarak alınmaktadır. 380 kV Polateli TM Projesi bu yönetmeliğin kapsamı dışında değerlendirilmekle birlikte, proje kapsamında yapılacak tüm işlemlerde 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. Ayrıca, çevre yönetimi konusunda ilgili Dünya Bankası (DB) politikalarına uyulacaktır.

Elektromanyetik Alan (EMA)

TEİAŞ tüm projelerinde dünya standartlarında çalışmakta olup, kullandığı teçhizatların tamamı uluslararası kalite testlerinden geçmektedir. Projenin EMA şiddetinin belirlenen sınır değerlerin üzerinde olmasının mümkün olmayacağı bilinmekle birlikte, bu konuda halkın endişelerini gidermek ve uluslararası standartlarda işler yapıldığını ispatlamak için, iletim hatlarında ve trafo merkezlerinde TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü’ne (TÜBİTAK-UME) ölçümler yaptırılmıştır. Gerçekleştirilen ölçümler sonucunda tespit edilen değerlerin, 24 Temmuz 2010 tarihli ve 27651 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yönetmelik” te belirtilen sınır değerlerin altında olduğu belirtilmiştir.

1.2 Projenin Amacı

Gaziantep konut ve sanayi yüklerinin yoğun olduğu bir il olup, dağıtım yüklerini besleyen 380/154/33 kV Gaziantep-2 Trafo Merkezi bulunmaktadır. Ayrıca endüstriyel yükleri beslemek için 380/33 kV Gaziantep-5 Trafo Merkezi ve Şehitkamil Trafo Merkezi kurulmuştur.

Gaziantep-2 şehri besleyen tek 380/154 kV TM'dir ve aşırı yüklenmiş bir trafo merkezidir. Söz konusu trafo merkezindeki 380 kV baraların herhangi bir şekilde devre dışı


kalması halinde Gaziantep'in enerji güvenliği tehlikeye girmekte ve şehrin büyük bir bölümünde veya tamamında elektrik kesintisi yaşanmaktadır.

Mevcut Gaziantep OSB'ye ek olarak, Gaziantep'in güneyindeki Polateli çevresinde yeni bir organize sanayi bölgesi kurulacak olup, yeni organize sanayi bölgesinin yüklerini karşılamak için bir trafo merkezine ihtiyaç duyulmaktadır.


Gaziantep ilinin artan yüklerinin, yeni kurulan organize sanayi bölgesinin yük ihtiyaçlarının ve Gaziantep ilinin enerji güvenliğinde N-1 kriterlerinin karşılanması amacıyla Gaziantep ili güneyinde Kilis ili sınırları içerisinde yeni kurulan OSB arsası üzerine kurulacak 380 Polateli TM projesi Teşekkülümüzün Yatırım Programına alınmış olup büyük önem arz etmektedir.

380 Polateli TM, Gaziantep bölgesi için alternatif bir beslenme kaynağı olacak ve Gaziantep-2 TM ile birlikte bölgeyi güvenle besleyecektir. 380 Polateli TM inşaatı ile Gaziantep-2 TM'de olası arızalarda ilin büyük bir kısmında veya tamamında kesintiye gerek kalmayacak ve sistem güvenli bir şekilde beslenecektir.

380 Polateli TM'nin devreye alınması ile iletim sistemi kaybında 7,09 MW azalma sağlanacaktır. Söz konusu trafo merkezinin kurulmasıyla iletim sistemi kaybında elde edilecek kazanç 7,09 MW için yılda yaklaşık 1.662.021 €'dur.



Şekil 1 Gaziantep İli İletim Sistemi



Şekil 2 Gaziantep İli İletim Sistemi Uydu Görüntüsü

1.3 Proje Alanı

380 kV Polateli TM Projesi'nin, Kilis İli, Polateli İlçesi, Güldüzü Mahallesi, 783 numaralı taşınmazın sınırları içerisinde yaklaşık 16 hektar alanda DB kredisi kapsamında tesis edilmesi planlanmaktadır.

OSB yapımı için ayrılan ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmaz İmar Uygulaması sonrasında, OSB den bedelsiz tahsis alınacaktır.

1.4 Projeye Ait Teknik Bilgiler


Yüksek gerilim şalt sahaları elektrik enerjisini üreten kaynaklar ile tüketici arasındaki güç iletim zincirinin önemli bir halkasını oluşturur. Trafo merkezleri iki farklı şekilde tasarlanabilir. Bunlardan sürekli olarak kullanılan hava yalıtımlı açık şalt sahalı trafo merkezleri (AIS) diğeri ise açık ve kapalı alanlarda kurulan SF6 gazı ile yalıtılmış kapalı ve mahfazalı trafo merkezleridir (GIS).

AIS (Air Insulated Substation) hava yalıtımlı trafo merkezleri yer sınırlamasının olmadığı her yerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

- Tesisin karakteristiği 380/154 kV, 2x250 MVA + 420 kV, 146 MVAr Reaktör + 154/33 kV, 2x50 MVA

1.5 Peyzaj Değeri Yüksek Yerler, Rekreasyon ve Koruma Alanları

Proje alanı ve çevresinde milli park, tabiat anıtı, tabiat koruma alanı, tabiat parkı, yaban hayatı geliştirme sahası, herhangi bir Ulusal Önele Haiz Sulak Alan, Mahalli Önele Haiz Sulak Alan, Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınmış herhangi bir sulak alan, Sit Alanı, Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB), Anıt Ağaç ve Mağara bulunmamaktadır. Ancak, proje alanına kuş uçuşu yaklaşık 1,25 km mesafede Yeşilpınar Göleti bulunmaktadır.



Şekil 3 Proje Alanı ve Çevresinde Korunan Alan Olmadığını Gösterir Uydu Görüntüsü



T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Ulusal Sulak Alan Envanteri Yönetim Bilgi Sistemi



Şekil 4 Proje Alanı ve Çevresinde Ulusal Sulak Alanları Gösterir Uydu Görüntüsü



Şekil 5 Proje Alanı, Yeşilpınar Göleti ve Aralarındaki Mesafeyi Gösterir Uydu Görüntüsü

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Ulusal Sulak Alan Envanteri Yönetim Bilgi Sistemi

Sulak Alan Adı	Yeşilpınar Göleti
Sulak Alan Büyüklüğü (ha)	0,40
İl	Kilis
İlçe	Polateli
Havza	Fırat - Dicle Havzası
Bölge	3.Bölge(Şanlıurfa)
Statüsü	Diğer
Tescil Tarihi	
Tescil Alan Büyüklüğü (ha)	0,00
Komplekste Bulunan Sulak Alan Sayısı	1
Yönetim Plan Durumu	



Şekil 6 Yeşilpınar Göleti Bilgileri

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 20. Bölge Müdürlüğü 19.04.2018 tarih ve 80729 sayılı yazısında, trafo merkezi yapılacak alan içerisinde geçen Sıriabdullah Deresine, dere mihverinden itibaren 5 m solda, 5 m sağda olmak üzere toplam 10 m genişliğin terk edilmesi ve bu alanlara kalıcı yapı yapılmaması şartıyla Kurumlarınca sakınca bulunmadığı bildirilmiştir (bk. Ek-B).

T.C. Kilis Valiliği İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü 27.04.2018 tarih ve E.91 sayılı yazısında, İl Müdürlüklerince herhangi bir sakınca bulunmadığı, alanla ilgili OSB tüzel kişiliği ile varılacak mutabakat çerçevesinde tesis edilmesinin uygun olacağı bildirilmiştir (bk. Ek-C).

T.C. Kilis Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 24.04.2018 tarihli yazısında, planlanan alanın imar planı sınırları, belediye sınırları, mücavir alan sınırları ve ilçe sınırları dışında olduğunu bildirilmiştir (bk. Ek-D).

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü TCDD 6. Bölge Müdürlüğü (Adana) Emlak Servis Müdürlüğü 18.06.2018 tarih ve 229757 sayılı yazısında, Teşekküllerine ait mevcut demiryolu hattı ve mülkiyet arazisinin korunması ve Teşekkülleri kullanımına ayrılması, demiryolu seyrüdefe emniyeti, can ve mal güvenliği için demiryolu geçiş koridorunun imar yolu, dğer karayolu ve yaya yolu ile kesiştiği noktaların alt veya üst geçit olarak planlanması, geçiş koridorunun her iki tarafında imar mevzuatı uyarınca inşaat çekme mesafesinin bırakılması, yanıcı ve patlayıcı maddelerle ilgili Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 13.11.2014 Kbul Tarihli ve TS11939/T3 sayılı Mecburi Standart Tebliğine göre, en yakın demiryolu hattı mihverine örtülü tanklar ve yer altı tankları için 10 m, yerüstü tankları için ise 15m emniyet mesafesi bırakılması gerektiği bildirilmiştir (bk. Ek-E).

T.C. Kilis İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 18.04.2018 tarih ve 1675 sayılı yazısında, projenin planlandığı parselin batısında kalan Yeşilpınar Köyü'nün ilerleyen zamanlarda Köy Yerleşik Alan Sınırlarının genişletilmesi çalışması muhtemel olması sebebiyle Yeşilpınar Köyü (Karakıl) yerleşim yerine ve Yeşilpınar Köyü 270 nolu parselde bulunan Besi Çiftliğine en az 100 m mesafede yaklaşılmaması, bölgede yapılacak çalışmalarla ilgili her türlü tedbirin alınması, can ve mal kaybının yaşanmasına mahal verilmemesi ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının da olumlu görüşünün alınması gerektiği bildirilmiştir (bk. Ek-F).

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü 02.08.2018 tarih ve 34379 sayılı yazısında, söz konusu alanda Genel Müdürlüklerince herhangi bir etüt ve proje çalışması bulunmadığı bildirilmiştir (bk. Ek-G).

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 10.05.2018 tarih ve 408643 sayılı yazısında, söz konusu alanda trafo merkezi yapılmasında bir sakınca bulunmadığı bildirilmiştir (bk. Ek-L).

Kilis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 15.05.2018 tarih ve 2069 sayılı yazısında, 783 nolu parselde İdarelerince planlanan herhangi bir çalışma olmadığı bildirilmiştir (bk. Ek-M).


Kilis Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 21.05.2018 tarih ve 437675 sayılı yazısında, arazi üzerinde yapılan yüzey araştırmasında herhangi bir taşınır, taşınmaz kültür varlığına rastlanılmadığı, söz konusu alanın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren korunması gerekli alanlardan olmadığı kanaatine varıldığı, alanda çalışma yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı, çalışmalar esnasında Taşınır veya Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarına rastlanması halinde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun ‘Haber Verme Zorunluluğu’ başlıklı 4. Maddesi gereği durumun derhal Müze Müdürlüğüne veya Emniyet Güçlerine bildirilmesinin kanuni zorunluk olduğu bildirilmiştir (bk. Ek-N).

1.6 Proje Alanına İlişkin Doğal Afet Durumu


Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenmiş, 18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yeni harita 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Türkiye Deprem Tehlikesi Haritasına göre en güncel deprem kaynak parametreleri, deprem katalogları ve yeni nesil matematiksel modeller dikkate alınarak çok daha fazla ve ayrıntılı veriyle hazırlanmış olan Türkiye Deprem Tehlikesi Haritasında deprem bölgeleri yerine en büyük yer ivmesi değerleri gösterilmiştir.


Yeni Türkiye Deprem Tehlikesi Haritasında göre de “deprem bölgesi” kavramı ortadan kaldırılmıştır. Türkiye Deprem Tehlikesi Haritasına göre sahaya ait en büyük yer ivmesi PGA 475 değeri 0,233’tür. Ayrıca proje alanı ve yakın çevresinde heyelan, dirifay ve fay bulunmamaktadır.



Şekil 7 Türkiye Deprem Tehlike Haritası (Kaynak:deprem.afad.gov.tr)



Şekil 8 AFAD, 2018 Türkiye Deprem Tehlike Haritası En Büyük Yer İvmesi PGA 475 Değeri



Şekil 9 Heyelan, Dirifay ve Fayları Gösterir Uydu Görüntüsü

(Kaynak: <http://yerbilimleri.mta.gov.tr>)

2. ÖNLEMLER PLANI

Bu bölümde, 380 kV Polateli TM'ye ilişkin olarak, projenin önemli olumsuz etkilerini önlemek, kabul edilebilir seviyelere indirmek ya da telafi etmek için alınacak yapılabilir (fizibil) ve maliyet-etkin önlemler sunulmaktadır. Kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla, projenin her aşamasında alınacak etki azaltıcı önlemler tablo formatında sunulmaktadır. Önlemler Planı aşağıdaki konuları kapsayacak şekilde düzenlenmiştir:

Tablo 1 Önlemler Planı

Aşama	Konu	Alınacak Önlemler**	Maliyeti	Sorumlu Kurum*	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
İNŞAAT	Kültürel ve tarihi değerler	- Herhangi bir kültür varlığına rastlanması halinde inşaat durdurulacak ve ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları'na haber verilecektir. Tesis alanına ait koruma kurulundan cevap beklenecektir. Bu sırada herhangi bir inşaat çalışmasında bulunulmayacaktır. - Alınacak olumlu cevabın ardından inşaat çalışmalarına başlanacaktır.	Ek maliyet yok	Yüklenici	İnşaat çalışmalarının başlaması	İnşaat çalışmalarının tamamlanması
	Toz - partikül madde	- Toz ve partikül madde emisyonunda "Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği"nin (SKHKKY) Tablo 2.1 belirtilen baca dışındaki yerlerden yayılan emisyonlar için 1,0 kg/saat sınır değeri aşılmayacaktır. Kuru dönemde sulama yapılacaktır. - Savurma yapılmadan doldurma ve boşaltma yapılacaktır. Savurma olmasını engellemek için doldurma ve boşaltma işlemleri bu iş için ayrılmış belli bir alanda yapılacaktır. İşlem sırasında tozumayı engellemek amaçlı su serpme işlemi uygulanacaktır. Ayrıca, çalışanlar, doldurma ve boşaltma sırasında dikkatli davranmaları konusunda uyarılacaktır. Tozuma yapan malzemelerin limit bir yükseklikten doldurulup boşaltılması sağlanacaktır. Yükleme ve boşaltma yaparken rüzgar yönü ve şiddeti dikkate alınacaktır. - Taşıma sırasında kamyonların üstü örtülecek ve hız sınırı getirilecektir. Proje sahasında hız sınırı 30 km/h iken şehir içinde 50 km/h olacaktır. - Kullanılacak tüm araçların egzoz emisyon izinleri olacaktır. - Şantiye alanında çalışan kamyonların lastikleri, alan dışına (cadde) çıkmadan önce yıkanacaktır.	Yüksek değil	Yüklenici	Hafriyat başlangıcı	Hafriyat sonu

Aşama	Konu	Alınacak Önlemler**	Maliyeti	Sorumlu Kurum*	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
İNŞAAT	Gürültü	- Çalışmalar gündüz 07:00 ve akşam 19:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Eğer bu saatler dışında çalışma olacaksa yerel otorite ve vatandaşlar daha önceden bilgilendirilecektir. - Yakın yerleşimlerde oturanlar inşaat süresi boyunca bilgilendirilecektir. - Sürekli şantiye gürültüsü (gündüz) 70 dBA (Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği) sınır değerine uyulacaktır. Bunun sağlanması için Trafo Merkezi etrafı beton koruyucu duvar ve fens ile çevrilecektir. - Ayrıca, gürültü seviyesinin artması durumunda iş makinelerinin aynı anda çalıştırılmaması, araçların eskimesi ile neden oldukları gürültü seviyesi de artacağından inşaat çalışmalarında mümkün olduğunca yeni araç kullanılması gibi önlemler alınacaktır.	Ek maliyet yok	Yüklenici	İnşaat çalışmalarının başlaması	İnşaat çalışmalarının tamamlanması
	Şantiyeden kaynaklanacak hafriyat, katı ve tehlikeli atıklar	- Hafriyat atıkları, ilgili Belediyeden izin alınmış en yakın hafriyat döküm sahasına dökülecektir. - Katı atıklar (metal, ahşap gibi inşaat malzemesi kullanımından kaynaklanacak) ve ambalaj atıkları (cam, kağıt, plastik vb.) ayrı ayrı toplanacak Belediye veya lisanslı bir geri kazanım firması tarafından alınmaları sağlanacaktır. - Evsel nitelikte olan organik atıkların ilgili Belediye tarafından alınması sağlanacak ve Düzenli Katı Atık Depolama Sahasına gönderilecektir. - Yağ, boya vb. gibi atıklar sızdırmaz, metal ve etiketli konteynırlarda ayrı olarak toplanıp lisanslı bir geri kazanım firması tarafından alınmaları sağlanacaktır.	Belediye ve/veya lisanslı bir geri kazanım tesisine bağlı olarak değişmekle birlikte yüksek değil	Yüklenici	İnşaat çalışmalarının başlaması	İnşaat çalışmalarının tamamlanması

Aşama	Konu	Alınacak Önlemler**	Maliyeti	Sorumlu Kurum*	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
İNŞAAT	Araç Parkından Kaynaklanacak Atıklar	- Mümkün olduğunca, araçların bakımları inşaat sahasında yapılmayacaktır. - İnşaat makine ve araçlarından kaynaklanacak atık yağlar, gresler vb. paslanmaz varillerde biriktirilerek yüklenici tarafından lisanslı firmalara verilmesi sağlanarak bertaraf edilecektir. - Varillerin geçirimsiz bir zeminde yağmur ve güneşten korunması için üstü kapalı bir alanda depolanması ve burada yangına karşı gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. - Makine ve araçların işletmesinden kaynaklanacak akü, lastik ve benzeri malzemeler lisanslı firmalara teslim edilerek bertaraf edilmesi sağlanacaktır.	Yüksek Değil	Yüklenici	İnşaat çalışmalarının başlaması	İnşaat çalışmalarının tamamlanması
	Sağlık ve Güvenlik	- Çalışanlara tüm gerekli koruyucu ekipman (baret, emniyet kemeri, iş güvenliği elbisesi, gözlük, eldiven, önü zırhlı ayakkabı vb.) sağlanacaktır. - Çalışanlara, “İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitimi verilecektir.	Proje bütçesi kapsamında	Yüklenici	İnşaat çalışmalarının başlaması	İnşaat çalışmalarının tamamlanması
	Trafik ve Yaya Güvenliği	Çevre halkının güvenliğini sağlamak amacıyla “Dikkat”, “Girmek Yasaktır” vb. uygun levhalar konulacaktır.	Yüksek Değil	Yüklenici	İnşaat çalışmalarının başlaması	İnşaat çalışmalarının tamamlanması
	Peyzaj	- Şantiye alanı eski haline getirilecektir. - TM alanı içinde tehlikeli, katı, sıvı, inşaat vb. atık bırakılmayacaktır.	Proje bütçesi kapsamında	Yüklenici	İnşaat çalışmalarının tamamlanması	TM’nin işletmeye alınması

Aşama	Konu	Alınacak Önlemler**	Maliyeti	Sorumlu Kurum*	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
İŞLETME	Trafo Yağları	- Zorunlu olmadıkça trafo yağları şantiye alanında geçici olarak depolanmayacaktır. - Depolanması gerekmesi durumunda paslanmaz variller içerisinde bulunan trafo yağları geçirimsiz zemin üzerine yerleştirilecektir. Yağmur ve güneşten korunması için üstleri kapatılacak ve alanın etrafı çevrilerek uyarı levhaları asılacaktır.	Yüksek Değil	Yüklenici	Trafo Yağının depolanmaya başlanması	Yağın trafoya nakline kadar
	Elektromanyetik Alan (EMA)	- TM inşaatı dünya standartlarında gerçekleştirilecektir. - Topraklamada sorun olduğunda topraklama ölçümü yapılacaktır.	Yüksek Değil	Yüklenici / TEİAŞ	İnşaatın Başlanması	TM'nin ekonomik ömrünü tamamlaması
	Gürültü	Trafo Merkezi sınırında, yakın yerleşimlerde oturanlardan şikayet gelmesi durumunda ölçümler yapılacaktır.	Yüksek Değil	TEİAŞ	TM'nin işletmeye alınması	TM'nin ekonomik ömrünü tamamlaması
	Sağlık ve Güvenlik	- Çalışanlara teknik eğitim, koruyucu ekipman ve giysiler verilecektir. - Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm yönetmeliklere uyumu sağlanacak, gerekli kontroller yapılacaktır.	İşletme bütçesi kapsamında	TEİAŞ	TM'nin işletmeye alınması	TM'nin ekonomik ömrünü tamamlaması
	Yangın riski	- Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği'nde belirlenen yangın güvenliği esaslarına göre tesis edilecek TM, düzenli olarak kontrolden geçirilerek, tüm teçhizatının kontrol, test, bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılacaktır - Transformatörler otomatik yangın söndürme sistemiyle donatılacaktır.	Yüksek	TEİAŞ	TM'nin işletmeye alınması	TM'nin ekonomik ömrünü tamamlaması

* Söz konusu işlerin herhangi bir "Yüklenici"ye (Taşeron) devredilmesi durumunda geçerlidir. Aksi halde "Yüklenici" olarak tanımlanan sorumluluklar "TEİAŞ"a ait olacaktır.

** Söz konusu önlemler alınırken ilgili tüm Yönetmeliklere uyulacaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)

Trafo merkezlerinin ve iletim hatlarının tesisi, ulusal İSG Kanununa göre *çok tehlikeli* olarak sınıflandırılmaktadır. Bu itibarla, TEİAŞ İSG konularını yöneten bir birime ve ayrıca Bölge Müdürlüklerinde de kapasiteye sahiptir. TEİAŞ'ın ayrıca, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Dahilinde;

PR-01 Depolama ve İstifleme Faaliyetlerinde İSG Prosedürü,

PR-02 KKD ve İSG Malzemeleri Prosedürü

PR-03 Saha Çalışmaları Prosedürü

PR-04 Kimyasallarla Çalışma Prosedürü

PR-05 Yüksekte Çalışma Prosedürü

PR-06 İSG Denetimleri Prosedürü

PR-07 Periyodik Sağlık Muayeneleri Prosedürü

PR-08 Üçüncü şahıslarca TEİAŞ'ta Yapılan Çalışmalar Prosedürü

PR-09 İş Kazaları ve İSG Kurulları Prosedürü

PR-10 PR-10 TEİAŞ'a Ait Araç ve Taşınmazlarda İSG ile İlgili Güvenlik, Uyarı ve Bilgilendirme Levhaları Prosedürü

faaliyet konularına ilişkin olarak sınıflandırılmış,ayrıntılı prosedürleribulunmaktadır. TEİAŞ prosedürlerine göre, müteahhitin risk değerlendirme çalışması, acil durum planı, personelin eğitim bilgileri ve çalışma izinleri, A sınıfı İSG uzmanının ve tam zamanlı C sınıfı İSG uzmanının görevlendirilmesi, kişisel koruyucu ekipman temini, şantiyede kullanılacak ekipmanın bakım planı ve şantiyelerin mobilizasyonundan önce acil durum hazırlığı ve müdahale planlarını sunması zorunludur.

TEİAŞ, inşaat sahalarını ayda bir kez İSG konusunda denetler ve sürekli uygunsuzluk durumunda, yükleniciler uyarılır ve düzenleme yapılmazsa, gerekirse sözleşme yaptırımı uygular. TEİAŞ ayrıca, mevcut trafo merkezleri için İSG ve çevresel hususları izleyen bir üçüncü taraf takibi ile işletme aşaması denetimleri gerçekleştirmiştir. Bu denetimlerin gelecekteki trafo merkezlerine de uygulanması planlanmaktadır.

Spesifik olarak, herhangi önemli bir çevresel veya sosyal olay için (örneğin ölüm, iş günü kaybına yol açan olaylar, çevreye zararlı madde dökülmesi, vs.) yükleniciler TEİAŞ'ı 3 iş günü içerisinde bu konuda bilgilendirecek ve TEİAŞ da 3 iş günü içerisinde Banka'yı bilgilendirecektir. Kök sebep analizi, alınan tedbirler ve tazminat önlemlerinin de yer aldığı detaylı kaza raporu 30 iş günü içerisinde TEİAŞ'a sunulacak ve TEİAŞ bu olay raporunu Banka'ya iletacaktır.

3. İZLEME PLANI

Çevresel izleme, projenin uygulanması aşamasında, anahtar çevresel hususlar hakkında, özellikle alınmış önlemlerin etkinliği ve projenin çevresel etkileri konusunda bilgi sağlar. Bu bilgiler ise, proje sahibi ve denetim mekanizması için, proje denetiminin bir parçasını oluşturan önlemlerin başarısını değerlendirmeye ve gerekli olduğu zamanlarda doğru eylemlere izin verebilmeye imkan tanır. Böylece ÇSYP, izlemenin amaçlarını ve izlemenin tiplerini, proje önlem ölçütleri ile bağıntı kurarak tanımlar.

Tablo 2 İzleme Planı

Aşama	Konu	İzlenecek parametreler Nedir?	Parametreler Nerelede İzlenecek?	Parametreler Nasıl izlenecek/ izleme ekipmanlarının çeşitleri?	Parametreler Ne Zaman izlenecek- ölçümlerin sıklığı / sürekli ölçüm?	Parametreler Neden izlenecek?	Maliyet	Kontrol eden Kurum	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
İNŞAAT	Kültürel ve tarihi değerler	Proje alanında rastlanabilecek yeni kültür varlıkları	İnşaat alanında	Görsel izlemeler	Kültür varlığına rastlanması durumunda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Yetkilileri tarafından izlenecektir.	Kültür varlıklarının korunması ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na uyumun sağlanması	Herhangi bir kültür varlığına zarar verilmemesi durumunda yüksek değil	Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü	İnşaat çalışmalarının başlaması	İnşaat çalışmalarının tamamlanması
	Toz - partikül madde	Hafriyat ve inşaat makinelerinin hareketinden ve egzozundan kaynaklanacak toz (mg/Nm ³) Halkın şikayetleri	İnşaat alanında	Görsel izlemeler Yakın yerleşimlerde yapılacak görüşmeler	Hafriyat sırasında /inşaatın yoğun olduğu zamanlarda, haftalık/şika yet üzerine	Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği	Ek maliyet yok (Proje bütçesi kapsamında)	TEİAŞ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	İnşaat çalışmalarının başlaması	İnşaat çalışmalarının tamamlanması

Aşama	Konu	İzlenecek parametreler Nedir?	Parametreler Nerelerde İzlenecek?	Parametreler Nasıl izlenecek/ izleme ekipmanlarının çeşitleri?	Parametreler Ne Zaman izlenecek- ölçümlerin sıklığı / sürekli ölçüm?	Parametreler Neden izlenecek?	Maliyet	Kontrol eden Kurum	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
İNŞAAT	Gürültü	Gürültü seviyesi Halkın şikayetleri	İnşaat alanında	Gürültü ölçer (ses düzeyi ölçer) ile gürültü seviyesi ölçümü Yakın yerleşimlerde yapılacak görüşmeler	Haftalık görsel izlemeler Halkın şikayeti üzerine	Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği	Yüksek değil	TEİAŞ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	İnşaat çalışmalarının başlaması	İnşaat çalışmalarının tamamlanması
	Şantiyelerde n kaynaklanacak atıksu	Kanalizasyon sistemine bağlantı yoksa sızdırmaz fosseptik TM alanında su ve toprakta oluşacak kirlilik, bulanıklık, koku	Kanalizasyon sistemi bağlantısı ve TM alanında	Görsel (Atıksuların izin verilmeyen alanlara deşarj edilip edilmediğinin, atıksuyun kanalizasyon sistemine bağlanarak deşarj edilip edilmediğinin belgelerle, görsel olarak izlenmesi)	Haftalık (ani kontroller)	Su Kirliliği Kontrolü ve Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik'e uyumun sağlanması	Ek maliyet yok (Proje bütçesi kapsamında)	TEİAŞ Belediye	İnşaat çalışmalarının başlaması	İnşaat çalışmalarının tamamlanması

Aşama	Konu	İzlenecek parametreler Nedir?	Parametreler Nerelerde İzlenecek?	Parametreler Nasıl izlenecek/ izleme ekipmanlarının çeşitleri?	Parametreler Ne Zaman izlenecek- ölçümlerin sıklığı / sürekli ölçüm?	Parametreler Neden izlenecek?	Maliyet	Kontrol eden Kurum	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
İNŞAAT	İnşaat alanlarından ve şantiyeden kaynaklanacak hafriyat, katı ve tehlikeli atıklar	Koku , Görsel kirlilik Atık Miktarı	İnşaat ve şantiye alanlarında ve döküm sahasında	Görsel Taşıma ve Bertaraf Kayıtları	Haftalık (ani kontroller)	Habitatların korunması ve Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'ne uyumun sağlanması	Belediye ve veya lisanslı bir geri kazanım tesisine bağlı olarak değişmekle birlikte yüksek değil Lisanslı bir geri kazanım tesisine bağlı olarak değişmekle birlikte yüksek değil	TEİAŞ Yüklenici Belediye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	İnşaat çalışmalarının başlaması	İnşaat çalışmalarının tamamlanması

Aşama	Konu	İzlenecek parametreler Nedir?	Parametreler Nerelerde İzlenecek?	Parametreler Nasıl izlenecek/ izleme ekipmanlarının çeşitleri?	Parametreler Ne Zaman izlenecek- ölçümlerin sıklığı / sürekli ölçüm?	Parametreler Neden izlenecek?	Maliyet	Kontrol eden Kurum	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
İNŞAAT	Araç Parkından kaynaklanacak atıklar	Atık yağlar, aküler, ömrünü tamamlamış lastikler ve hurda elektronik araç malzemesi	Araç parkında	Araçların periyodik bakımları yetkili servislerde yapılacağından alanda araçlardan kaynaklı atık oluşumu beklenmemektedir.	Arıza veya periyodik bakım sırasında	Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Atık Yağların Kontrolü, Atık Pıl ve Akümülatörleri m Kontrolü, Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliklerin e uygun olarak atıkların bertarafının sağlanması	Lisanslı bir geri kazanım tesisine bağlı olarak değişmekle birlikte yüksek değil	Yüklenici	İnşaat çalışmalarının başlaması	İnşaat çalışmalarının tamamlanması
	Trafo Yağları	Trafo yağlarının saklandığı varillerden oluşan sızıntılar, kullanılan variller (nerede depolandığı, firmalara nasıl gönderildiği)	Depolama yapılacaksa depo alanında	İş programı dahilinde görsel olarak, atıkların cinsine göre tutanak altına alınması	Depolama süresi boyunca	Yağların depolandığı alanda herhangi bir kaçak ve sızmanın önüne geçmek için	Yüksek değil	TEİAŞ	Depolama Başlangıcı	Depolama Sonu

Aşama	Konu	İzlenecek parametreler Nedir?	Parametreler Nerelerde İzlenecek?	Parametreler Nasıl izlenecek/ izleme ekipmanlarının çeşitleri?	Parametreler Ne Zaman izlenecek- ölçümlerin sıklığı / sürekli ölçüm?	Parametreler Neden izlenecek?	Maliyet	Kontrol eden Kurum	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
İnşaat	Sağlık ve Güvenlik	Sağlık ve güvenlik eğitimine ait belgeler Eğitim katılım belgeleri İnşaat alanında kullanılan güvenlik ekipmanları (baret, eldiven, ayakkabı, güvenlik kemeri, vb.)	İnşaat alanlarında	İş programı dahilinde görsel olarak İSG kriterlerine göre evrak üzerinden izlemek ve kayıt altına alınacaktır.	Her iş aşaması başında Günlük	İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği'ne uyumun sağlanması	Ek maliyet yok (Proje bütçesi kapsamında)	TEİAŞ	İnşaat çalışmalarının başlaması	İnşaat çalışmalarının tamamlanması
	Peyzaj	Atıklar (hafriyat, katı, sıvı, tehlikeli vb.) Kazılan yollar/alanlar	TM alanında	Görsel	Şantiyenin kapatılması sırasında	Çevre kanunu ve yönetmeliklere uyumu sağlamak	Ek maliyet yok (Proje bütçesi kapsamında)	TEİAŞ	İnşaat çalışmalarının tamamlanması	TM'nin işletmeye alınması

Aşama	Konu	İzlenecek parametreler Nedir?	Parametreler Nerelede İzlenecek?	Parametreler Nasıl izlenecek/ izleme ekipmanlarının çeşitleri?	Parametreler Ne Zaman izlenecek- ölçümlerin sıklığı / sürekli ölçüm?	Parametreler Neden izlenecek?	Maliyet	Kontrol eden Kurum	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
İşletme	Gürültü	Gürültü seviyesi Halkın şikayeti	Trafo merkezi sınırında Yakın yerleşim yerlerinde	Yakın yerleşimlerde oturanlarla yapılan görüşmeler	Şikayet olması durumunda (gerektiğinde)	Yönetmelikte tanımlanan değerlerin sağlanıp sağlanmadığını n kontrolü	Yüksek değil	TEİAŞ	TM'nin işletmeye alınması	TM'nin ekonomik ömrünü tamamlaması
	EMA	TM'nin duvar/fens uzaklıkları TM teçhizat alım belgeleri Topraklama direnci (ohm)	TM içi ve alanında	Şikayet durumunda/TEİAŞ EMA ölçüm merkezleri	TM işletmeye alınmadan önce Topraklamada sorun olduğunda	Ulusal ve uluslararası referans değerleri sağlanıp sağlanmadığını n kontrolü	Yüksek değil	TEİAŞ	TM'nin işletmeye alınması	TM'nin ekonomik ömrünü tamamlaması
	Sağlık ve güvenlik	Teknik Eğitim (İşletme ve Bakım) Koruyucu ekipman ve giysiler (Çalışanlar tarafından kullanılıp kullanılmadığı)	TM alanında	İSG ve TEİAŞ İş Güvenliği kriterlerine göre görsel ve evrak üzerinden izlemek ve kayıt altına alınacaktır.	İşletme süresince (uygun periyotlarda)	İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm yönetmeliklere uyumun sağlanması	Ek maliyet yok (İşletme bütçesi kapsamında)	TEİAŞ	TM'nin işletmeye alınması	TM'nin ekonomik ömrünü tamamlaması

Aşama	Konu	İzlenecek parametreler Nedir?	Parametreler Nerelerde İzlenecek?	Parametreler Nasıl izlenecek/ izleme ekipmanlarının çeşitleri?	Parametreler Ne Zaman izlenecek- ölçümlerin sıklığı / sürekli ölçüm?	Parametreler Neden izlenecek?	Maliyet	Kontrol eden Kurum	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
	Yangın riski	Kablo başlıkları, izolatörler, kablo bağlantı noktaları Primer ve sekonder kontroller	TM alanında	Kontrol ekipleri tarafından yapılan teknik testler ve standart bakım çalışmaları ile	Altı ayda bir/arıza-hata olması, elektrik sisteminin gerekliliği durumlarında	Yangın riski nedeniyle Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yön.'nde belirlenen yangın güvenliği esaslarına uyulması, bozulan, yıpranan bölümlerin onarımı, kaza riskini azaltmak ve kesintileri önleyebilmek için	Ek maliyet yok (İşletme bütçesi kapsamında)	TEİAŞ	TM'nin işletmeye alınması	TM'nin ekonomik ömrünü tamamlaması

Aşama	Konu	İzlenecek parametreler Nedir?	Parametreler Nerelerde İzlenecek?	Parametreler Nasıl izlenecek/ izleme ekipmanlarının çeşitleri?	Parametreler Ne Zaman izlenecek- ölçümlerin sıklığı / sürekli ölçüm?	Parametreler Neden izlenecek?	Maliyet	Kontrol eden Kurum	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
	Trafo Yağları	Yağın karakteristik özellikleri (yoğunluk, asitlik, akışkanlık, parlama noktası, aşındırıcı sülfür, PCB, renk)	Transformatör-lerde	Kategorilerine göre sınıflandırılarak geçici depolancak ve ÇŞB'ye atık bildirimi yapıldıktan sonra lisanslı firmaya gönderilecektir.	2 yılda bir/oluşan bir arıza nedeniyle günlük, haftalık aylık	Yağ kalitesinin kontrolü	Ek maliyet yok (İşletme bütçesi kapsamında)	TEİAŞ	TM'nin işletmeye alınması	TM'nin ekonomik ömrünü tamamlaması

Aşama	Konu	İzlenecek parametreler Nedir?	Parametreler Nerelede İzlenecek?	Parametreler Nasıl izlenecek/ izleme ekipmanlarının çeşitleri?	Parametreler Ne Zaman izlenecek- ölçümlerin sıklığı / sürekli ölçüm?	Parametreler Neden izlenecek?	Maliyet	Kontrol eden Kurum	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
İŞLETME	İşletme aşamasında kaynaklanacak katı ve tehlikeli atıklar (akü, atık yağ)	TM alanı içerisinde oluşan kirlilik (atıklar, koku vb.) Arızalı teçhizat atıkları Atık trafo yağlarında kirleticiler (Arsenik, Kadmiyum, Kurşun, Toplam Halojenler, PCB, parlama noktası)	TM Alanında	Sistem üzerinden periyodik ve arıza durumunda /Görsel ve analizler Atık taşıma ve bertarafını tutanal altına alma	İşletme süresince Teçhizat arızalandığında, bozulduğunda, ekonomik ömrünü tamamladığında Trafo yağları ekonomik ömrünü tamamladığında	Habitatların korunması ve Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'ne uyumu sağlamak	Belediye ve veya lisanslı bir geri kazanım tesisine bağlı olarak değişmekle birlikte yüksek değil Ölçüm yapacak firmaya bağlı olmakla birlikte yüksek değil	TEİAŞ Belediyeler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	TM'nin işletmeye alınması	TM'nin ekonomik ömrünü tamamlaması

(*): Önerilen projenin, inşaat aşamasına geçmesinin ardından Proje Sahibi (TEİAŞ) Bölge Müdürlükleri ile birlikte, ÇSYP'de belirtilen hükümlere uymak konusundaki yüklenicinin performansını denetleyecektir. Bu kapsamda yüklenici, Önlemler ve İzleme Planlarında belirtilen hususlara uymakla yükümlü olup, inşaat faaliyetlerini periyodik raporlar (3 aylık) halinde TEİAŞ'a sunacaktır.

(**): Gerekli görülmesi durumunda proje alanı Dünya Bankası yetkilileri tarafından yerinde tetkik edilerek denetlenir ve onaylanır.

4. KURUMSAL DÜZENLEME

Bu bölümde, alınacak önlemler ve izleme ile ilgili kurumsal sorumluluk ve prosedürler, bunların çevre yönetimi ile olan bağlantıları, çevresel bilgi akışı, çevre yönetimi ile ilgili karar verme hiyerarşisi hakkında bilgi verilecek ve güvenilir bir çevresel performans sağlanması için izleme verilerinin nasıl ve ne şekilde kullanılacağından bahsedilecektir.

4.1 Alınacak önlemler ve izleme ile ilgili kurumsal sorumluluk ve prosedürler, bunların çevre yönetimi ile bağlantıları

380 kV Polateli TM projesinin planlama/projelendirme, inşaat ve işletme aşamalarında yürütülecek faaliyetlerden kaynaklanması muhtemel olumsuz etkilerin en aza indirgenebilmesi için alınacak önlemleri kapsayan “Önlemler Planı” Bölüm 2’ de, Önlemler Planı’nda belirtilen esas ve prosedürlerin uygulama koşullarının kontrol edilebilmesi amacıyla oluşturulan “İzleme Planı” ise Bölüm 3’te sunulmuştur. Söz konusu planlar aynı zamanda bahsi geçen maddelerden sorumlu kurum ve kuruluşları da kapsamaktadır. Önlemler ve İzleme Planı, Çevresel Etki Değerlendirme raporlarının “Politik, Hukuksal ve İdari Çerçeve” bölümü kapsamında hazırlanan “Çevre ve Sosyal Yönetim Planı” nı oluşturan temel unsurlardır.

Yasal Çerçeve

18132 sayılı ve 11 Ağustos 1983 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Resmî Gazetesi’nde yayınlanan ve 29 Mayıs 2013 tarihli (Kanun No. 6486) Resmî Gazete’de yeniden düzenlenen 2872 sayılı Çevre Kanunu, Türkiye’de çevre mevzuatına ilişkin temel yasal çerçeveyi oluşturmaktadır. Çevre Kanunu’nun 10. Maddesi, 25 Kasım 2014 tarihli ve 29186 numaralı Resmî Gazete’de yayınlanan Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği’nin (ÇED Yönetmeliği) ana çerçevesini oluşturmaktadır. Ancak, trafo merkezleri Türk ÇED Yönetmeliği’nin kapsamında yer almamaktadır. Bu nedenle, trafo merkezleri ÇED sürecinden muaf tutulmaktadır. Bunun yanında, Avrupa Birliği üyelik sürecinin bir parçası olarak, Türkiye tarafından çeşitli kurumsal ve yasama reformları gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında uyulacak yönetmelikler aşağıda sıralanmıştır.

- Atık Yönetimi Yönetmeliği, 29314 sayılı 2 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış;
- Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, 29378 sayılı 6 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış;
- Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, 31523 sayılı 26 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış;
- Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği, 25569 sayılı 31 Ağustos 2004 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanmış ve son olarak 28812 sayılı 5 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete’de yeniden düzenlenmiştir;

- Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, 29959 sayılı 25 Ocak 2017 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır
- Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, 25406 sayılı 18 Mart 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış ve 27533 sayılı 26 Mart 2010 tarihli Resmi Gazete’de yeniden düzenlenmiş;
- Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği, 26357 sayılı 25 Kasım 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış ve son olarak 29292 sayılı 11 Mart 2015 tarihli Resmi Gazete’de yeniden düzenlenmiş;
- Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik, 27533 sayılı 26 Mart 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış ve son olarak 29292 sayılı 11 Mart 2015 tarihli Resmi Gazete’de yeniden düzenlenmiş;
- Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü, 28300 sayılı 22 Mayıs 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış;
- Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik, 27605 sayılı 8 Haziran 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış ve 28704 sayılı 7 Haziran 2013 tarihli Resmi Gazete’de yeniden düzenlenmiş;
- Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, 25687 sayılı 31 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış;
- Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği, 30.11.2012 tarih ve 28483 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır,
- Yer Altı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunmasına Dair Yönetmelik, 28257 sayılı 07 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış;
- Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliği, 26047 sayılı 01 Ocak 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış;
- Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği, 26898 sayılı 06 Haziran 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış;
- Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, 27601 sayılı 04 Haziran 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış;
- Yeraltı Suları Hakkında Kanun (Kanun No: 167), 10688 sayılı 23 Aralık 1960 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış;
- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (Kanun No: 2863), 18113 sayılı 23 Temmuz 1983 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış;
- Karayolları Trafik Kanunu (Kanun No: 2918), 18195 sayılı 18 Ekim 1983 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış;
- Karayolları Trafik Yönetmeliği, 23053 sayılı 18 Temmuz 1997 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış;
- Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, 18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış;
- Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik, 13783 sayılı 19 Mart 1971 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış.

İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları kapsamında Türkiye’deki yasal düzenlemelerden bazıları aşağıdaki gibi listelenmiştir:

- 28339 sayılı 30 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda 6331 sayılı Kanun ve mevzuatı
- 28512 sayılı 29.12.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
- 29958 sayılı 24.01.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik
- 28681 sayılı 18.06.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

- 29401 sayılı 29.06.2015 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanmış İşyerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik
- 30761 sayılı 01.05.2019 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanmış Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
- 28762 sayılı 11.09.2013 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanmış Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
- 28706 sayılı 13.07.2013 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanmış Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik
- 29204 sayılı 13.12.2014 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanmış Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
- 28576 sayılı 05.10.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
- 24246 sayılı 30.11.2000 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanmış Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
- 28717 sayılı 24.07.2013 tarihli Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
- 28744 sayılı 23.08.2013 tarihli Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı Ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

Kamulaştırma çalışmaları kapsamında da Türkiye’deki yasal düzenlemelerden bazıları aşağıdaki gibi listelenmiştir:

- 18215 sayılı 8 Kasım 1983 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, ve mevzuatı
- 24393 sayılı 5 Mayıs 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış 4650 sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Türk Çevre Mevzuatı ve Usulleri ve Dünya Bankası Operasyonel Politikaları (proje planlaması sırasında çevresel politikaları başlatan 4 ilke olan, Dünya Bankası İlke OP/BP/GP 4.01 (Çevresel Değerlendirme), OP/BP 4.04 (Doğal Habitatlar), OP/BP 4.11 (Fiziksel Kültürel Kaynaklar), OP 4.12 (Gönülsüz Yeniden Yerleşim) faaliyetleri gereklilikleri yerine getirilecek, Türkiye’deki gereklilikler ile Dünya Bankası’nın gereklilikleri arasındaki temel farklılıkları belirlenecek ve bu boşlukları dolduracak adımlar atılacaktır.

Çevresel Değerlendirme Politikası OP. 4.01

Dünya Bankası’nın Çevresel Değerlendirme sistemi (OP. 4.01) içerisindeki projeler, tahmini potansiyel riske bağlı olarak Kategori A, Kategori B veya Kategori C olarak sınıflandırılır.

Kategori A projeleri, insanlar, ormanlar ve diğer doğal yaşam alanları gibi çevresel ve sosyal açıdan önemli bölgeler üzerinde önemli olumsuz etkiler oluşturabilen projelerdir. Bu etkiler genellikle büyük ölçeklidir, geri döndürülemezdir, hassastır, çeşitlilik gösterir, kümülatiftir, emsal teşkil eder ve proje kapsamında finanse edilen yer ve tesislerden daha geniş bir alana etki ediyor olabilir.

Kategori B, geniş bir yelpazede farklı potansiyel çevresel ve sosyal sorunları olan projeleri içerebilir.

Kategori C projeleri de çevreyi olumsuz etkileyecek hiçbir faaliyeti içermez. Bu kategorideki projelerde iyi uygulamalar ile potansiyel etkiler neredeyse sıfıra indirgenir.

380 kV Polateli TM Projesi Kategori B ya da daha düşük risk sınıfında değerlendirilmektedir.

Dünya Bankası'nın Fiziksel Kültürel Kaynaklar ile ilgili Operasyonel Politikası OP 4.11

Kültürel kaynaklar, ekonomik ve sosyal gelişme için önemli varlıklar olduğundan tüm proje uygulamalarında göz önüne alınmalıdır. Potansiyel etkiler, çevresel değerlendirme sürecinin tamamlayıcı parçası olarak gösterilir. TEİAŞ finanse edilen projelerin fiziksel veya kültürel kaynaklar üzerindeki etkilerini önlemekle veya azaltmaktan sorumludur. Dolayısıyla, TEİAŞ, Türkiye'deki mevzuatın tüm gereklilikleri yerine getirecektir.

Ayrıca, herhangi bir kültürel varlığa rastlanması durumunda alınacak tedbirler, yapılacak takip ÇSYP'de yer almaktadır.

Dünya Bankası'nın Doğal Yaşam Alanları ile ilgili Operasyonel Politikası OP 4.04

Proje kapsamındaki inşaat çalışmalarının kritik veya kritik olmayan doğal yaşam alanlarını (Dünya Bankası'nın OP 4.04'te yer alan tanımına göre) etkileme olasılığı bulunmaktadır. Kabul edilen bir kritik doğal yaşam alanı veya eko sistem üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktadır.

Gönülsüz Yeniden Yerleşim ile ilgili Operasyonel Politikası OP 4.12

TEİAŞ Enerji iletim tesislerinin isabet ettiği taşınmazları ulusal mevzuat uyarınca kamulaştırma yoluyla edinmektedir. Arazi edinimi taşınmaz sahiplerini etkilediği için Dünya Bankası'nın gönüllü olmayan yeniden yerleştirme politikası (OP 4.12) içerisinde değerlendirilmektedir. Her ne kadar OP 4.12 politika uygulamaları gönülsüz yeniden yerleşimi kapsıyor olsa da; TEİAŞ kamulaştırma uygulamalarında kişiler yerinden edilmemektedir. Buna rağmen Dünya Bankası kredili projelerde OP 4.12 hassasiyetlerine dikkat edilmektedir.


4.2 Çevresel Bilgi Akışı (Raporlandırma, Raporların kimden kime ve ne sıklıkta sunulacağı vb.)

İyi işleyen bir çevresel yönetim planının oluşturulması ve uygulanması için, izleme verilerine uygulanacak esaslar çok iyi belirlenmelidir. Bu kapsamda genel olarak, yayımlanmış ulusal yönetmelik ve tebliğlerde belirlenmiş hususlara bağlı kalınmaktadır. Türkiye'de çevre yönetimi

konusunda, 25 Kasım 2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” hükümleri esas olarak alınmaktadır. 154 kV Side GIS TM Projesi bu yönetmeliğin kapsamı dışında değerlendirilmektedir.

Çevre ve Sosyal Yönetim Planı’nda yer alan önlemlerin izlemesi, yüklenici veya yüklenici tarafından görevlendirilen bir çevre danışman firması tarafından yapılacaktır. İzleme verileri toplanarak oluşturulacak Çevre ve Sosyal Yönetim Planı Uygulama Raporları (ÇSYPUR), proje sahibine (TEİAŞ) 3 ayda bir sunulacaktır.


Tesisi planlanan projeler için oluşturulmuş çevresel ve sosyal bilgi akışı aşağıda sunulmaktadır.



Şekil 10: Çevresel ve Sosyal Bilgi Akışı

4.3 Projeye Ait Bilgi Akışı

Tesisi planlanan 380 kV Polateli TM Projesi için oluşturulmuş bilgi akışı aşağıdaki şekilde sunulmaktadır.



Şekil 11 Proje Bilgi Akışı

Tablo 3 Organizasyon Tablosu

Faaliyet	Kurumsal Sorumluluk
<i>İzleme Verilerinin Toplanması</i> İnşaat	Çevre ve Sosyal Yönetim Planı'nda yer alan önlemlerin izlemesi, yüklenici veya yüklenici tarafından görevlendirilen bir çevre danışman firması tarafından yapılacaktır. İzleme verileri toplanarak oluşturulacak izleme raporları, proje sahibine (TEİAŞ) 3 ayda bir sunulacaktır.
<i>Veri Analizi</i> İnşaat	TEİAŞ İlgili Bölge Müdürlüğü (12. Bölge Müdürlüğü), sunulan raporlardaki verilerin doğruluğunu kontrol eder (verilerin geçerliliğini yerinde inceleyerek). Daha sonra, kontrol edilen raporları TEİAŞ Genel Müdürlüğü'ne (Ankara) kontrol ve onay için sunar. Rapor TEİAŞ Genel Müdürlüğü (Çevre ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı) tarafından onay görürse, Dünya Bankası'na sunulur.
<i>Yönetim</i> İnşaat	Eğer yasal olmayan ya da yönetmeliklere aykırı bir durum gözlemlenirse, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın faaliyeti durdurma veya işletmede değişiklik yapma yetkisi vardır.

5. PROJEDEN ETKİLENECEK GRUPLAR ve GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR (NGO) İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER

Önerilen proje olan, 380 kV Polateli TM'nin inceleme alanı için, Kilis ili, Polateli ilçesi, Güldüzü ve Yeşilpınar (Karakıl) Mahalleleri çevresel olarak etkilenmesi muhtemel yöre halkı olarak tespit edilmiştir.

80 kV Polateli TM Projesi'nin, Kilis İli, Polateli İlçesi, Güldüzü Mahallesi, 783 numaralı taşınmazın sınırları içerisinde yaklaşık 16 hektar alanda DB kredisi kapsamında tesis edilmesi planlanmaktadır.

OSB yapımı için ayrılan ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmaz İmar Uygulaması sonrasında, OSB den bedelsiz tahsis alınacaktır.

Söz konusu proje alanı için, TEİAŞ etkilenebilecek topluluğu bilgilendirmek adına muhtara çevresel ve sosyal gerekli bilgilendirmeyi yapacak, Halkı Bilgilendirme Broşürü ve taslak ÇSYP hazırlayarak inceleme, itiraz ve önerilerin alınması için dokümanları en az 15 gün süre ile Muhtarlığa bırakacaktır. Bu süreç TEİAŞ Resmi web adresinde (<http://www.teias.gov.tr>) duyurulacak ve TEİAŞ Resmi instagram, twitter ve facebook sayfalarında da halkın bilgilendirilmesi sağlanacaktır. Hazırlanan taslak ÇSYP ve broşürleri inceleme süresinde proje ile ilgili herhangi bir öneri, talep, şikayet olması durumunda, toplantı düzenlenecektir.

TEİAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğünce hazırlanan “TEİAŞ Paydaş İlişkileri Şikayet ve Talep Yönetimi Prosedürü” kalite yönetimi kapsamında yayınlanmıştır.

Halkı bilgilendirme broşürü Ek-H'de verilmiştir. Ayrıca tüm bilgilendirme sürecinde oluşturulacak tutanaklar, duyuru görselleri ve fotoğraflar Nihai ÇSYP'de yer alacaktır.

Şikayetlerin Giderilmesi Mekanizması

TEİAŞ tarafından kurulan bir şikâyet mekanizması tarafından desteklenen çevresel ve sosyal faaliyetler proje öncesinde etkilenen kişilere bildirilir. Sistem etkilenen kişilerin şikâyet, endişe ve taleplerinin düzgün bir şekilde kayıt altına alınmasına ve zamanında değerlendirilmesine olanak sağlar.

Proje bileşenlerinin isabet ettiği sahaların çevresel etkilerinden tazminat konusuna kadar çeşitli konular şikâyetlere neden olabilir. Etkilenen kişilerin mağduriyetlerini zamanında ve bir mağduriyete sebep olmadan tatmin edici bir şekilde çözebilmek için TEİAŞ uygun prosedürleri sağlayacaktır.

TEİAŞ proje süresi boyunca etkilenen kişiler ve etkilenen yerleşimler ile ilgili her türlü bilgilendirme ve istişare sırasında projenin şikâyet mekanizmasının düzeltilmesi için gerekli çabayı gösterecektir. TEİAŞ inşaat sırasında arazi ve mülkiyet edinimi veya arazi ile ilgili olanlar da dâhil olmak üzere projeye ilgili her türlü sorunların (kaygılar, şikâyetler, vb talep) iletebileceği erişilebilir bir irtibat kişisi (isim / pozisyonu) tahsis edebilir. Bu kişi dosyalanmış şikâyetlerin kayıtlarını tutmakla sorumludur. TEİAŞ ve Bölge Müdürlüğü, tüm şikâyetlerin Dünya Bankası politikası ihtiyaçları doğrultusunda zamanında ele alınmasını ve çözülmesini sağlayacaktır.

Gerek kurum gerekse de yetkililerin irtibat telefonu ve Kurumumuz adresi Muhtarlıklara verilmiştir. Herhangi bir konuda bilgi talep edilmesi halinde Kamulaştırma Başmühendisi ve kamulaştırma servisi personellerine **0 (342) 329 28 28** nolu telefondan ulaşılabileceği bildirilmiştir.

Şikâyetler öncelikle TEİAŞ'ın açılmış yerel ofislerinde ele alınacaktır. Aşağıdaki tabloda örneklendiği gibi şikâyet giderme mekanizması kurulmuştur.

Tablo 4 Şikayet Mekanizması

Düzye	Mercii	Başvuru Şekli	Yapılanlar	Süreç
1	TEİAŞ 12. Bölge Müdürlüğü Osmangazi Mahallesi 56090 No'lu Sokak No:3 Pk:18 27001 Şehitkamil / Gaziantep Tel : 0 (342) 329 28 28	Yüz yüze, telefon, yazışma ile	Soru ya da şikâyet değerlendirilir. Kişiye geri bildirimde bulunulur. Çözülemez halinde hukuki yollara yönlendirilir.	1 hafta
2	TEİAŞ Genel Müdürlüğü Çevre ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2/14 Çankaya/ANKARA Tel : 0 312 203 86 11 Fax : 0 312 203 87 17	Telefon, yazışma, eposta ile	Soru ya da şikâyet değerlendirilir. Kişiye geri bildirimde bulunulur. Çözülemez halinde hukuki yollara yönlendirilir.	2 hafta
3	Gerekli Asliye Hukuk Mahkemesi	Yazışma ile	Hukuki mevzuat çerçevesinde yürür	Hukuki Süreç Çerçevesinde

Projenin inşaat ve işletme süresince, herhangi bir şikâyet olması durumunda ya da bilgi edinilmek istenmesi halinde halka TEİAŞ Genel Müdürlüğü ve 12. Bölge Müdürlüğü'ne başvurabileceği bilgisi verilmiştir. Gerekli iletişim (telefon no., faks no., adres, vb.) bilgisi muhtarlığa bırakılmıştır. Bu güne kadar kaydedilmiş herhangi bir şikâyet/soru ve öneri varsa lütfen belirtiniz. Bu şikâyetler CİMER aracılığı ile iletilmiş olan şikâyetler de olabilir.

EKLER

EKLER LİSTESİ

- Ek-A Uydu Görüntüsü ve Fotoğraflar
- Ek-B Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 20. Bölge Müdürlüğü Görüşü
- Ek-C İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü Görüşü
- Ek-D Kilis Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görüşü
- Ek-E Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğü Görüşü
- Ek-F Kilis İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
- Ek-G Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Görüşü
- Ek-H Halkı Bilgilendirme Broşürü ve Tutanak (Nihai ÇSYP’de Yer Alacak)
- Ek-I Geri Bildirim Tutanağı (Nihai ÇSYP’de Yer Alacak)
- Ek-J Web Duyuru Görselleri (Nihai ÇSYP’de Yer Alacak)
- Ek-K 1/10000 Ölçekli Saha Plankotesi
- Ek-L Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
- Ek-M Kilis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
- Ek-N Kilis Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Görüşü


Ek-A Uydu Görüntüsü ve Fotoğraflar














**Ek-B Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü 20. Bölge Müdürlüğü
Görüşü**



T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 20. Bölge Müdürlüğü

80729

Sayı : 43971328-045.99-278756
Konu : Diğer (Görüşler)

19.04.2018

**TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ(GAZİANTEP) BÖLGE MÜDÜR YARDIMCILIĞINA (TESİS)
(Tesis ve Kontrol Müdürlüğü)**

İlgi : 13.04.2018 tarihli ve 156538 sayılı yazınız.

İlgi yazınızda, Kilis ili, Polateli ilçesi, Güldüzü Mahallesi, 783 nolu taşınmazın 16 hektarlık kısmında 380/154 kV Polateli Trafo Merkezi yapılacağından bahisle Kurumumuz görüşü sorulmaktadır.

Konu incelenmiştir. Buna göre; trafo merkezi yapılacak alan içerisinde geçen Sarıabdullah Deresine, dere mihverinden itibaren 5 m solda, 5 m sağda olmak üzere toplam 10 m genişliğin terk edilmesi ve bu alanlara kalıcı yapı yapılmaması şartıyla, Kilis ili, Polateli ilçesi, Güldüzü Mahallesi, 783 nolu taşınmazın 16 hektarlık kısmında 380/154 kV Polateli Trafo Merkezi yapılmasında Kurumumuzca sakınca bulunmamaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Ejder AKBAŞ
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdür Yardımcısı

19 Nisan 2018

Güvenli Elektronik İmza
Aslı ile Aynıdır

Fatih HACIÜMMETOĞLU
İnşaat Mühendisi

**Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Orjinal elektronik belge adresi: 'https://evrakdogrula.dsi.gov.tr' Doğrulama Kodu: QOXD-AU11-NX83-5030**

Adres : DSİ 20. Bölge Müdürlüğü Gaziantep Karayolu Erkenez Mevkii
46080 KAHRAMANMARAŞ
Telefon : (344) 236 00 80 Belgegeçer (Fax) : (344) 236 03 06 Elektronik
Ağ: www.dsi.gov.tr

Bilgi İçin:
Fatih HACIÜMMETOĞLU Mühendis
Telefon : 0344 2360080-3302
e-posta : fhaciummetoglu@dsi.gov.tr

Ek-C İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü Görüşü



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü

16-05-2018

Fethi Arslanbey

Sayı : 71763676 - 453.01- E.91
Konu : Yer Seçimi

27/04/2018

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (GAZİANTEP)
(Tesis ve Kontrol Müdürlüğü)

İlgi : 13/04/2018 tarihli -156538 sayılı yazınız.

İlgi yazınıza konu, 16D000300 proje numarası ile Bölge Müdürlüğünüz tarafından İlimiz Polateli İlçesi Güldüzü Mahallesi 783 parsel üzerine 16 hektar alanda tesis edileceği bildirilen 380/154 kV trafo merkezinin belirtilen alan üzerinde yapılmasında İl Müdürlüğümüzce herhangi bir sakınca bulunmamakla birlikte, alanla ilgili Kilis Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliğiyle varılacak mutabakat çerçevesinde tesis edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederim.

Hakan Yavuz ERDOĞAN
Vali a.
Vali Yardımcısı

BELGENİN ASLI
ELEKTRONİK İMZALIDIR
30/04/2018

Halil Korkmaz
Halil KORKMAZ
Memur

"Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır."

Öncüpınar Mah. Çevre Yolu Üzeri İl Özel İdaresi Kat:1 / KİLİS

Bilgi İçin İrtibat: İbrahim ELMAS. Tekniker(Ö)

Telefon : 03488139974

Faks : 03488134157

e-posta : ibrahim.elmas@sanayi.gov.tr

Elektronik Ağ : www.sanayi.gov.tr

Evrak bilgisine www.sanayi.gov.tr adresindeki e-hizmetler bölümünden, "tohw1DCBCAD" DYS No ve evrak tarihi ile erişebilirsiniz. whqsq1DCBCAD

**Ek-D Kilis Belediye Başkanlığı
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Görüşü**



80847 16-05-2018

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
25/04/2018 12:11 - 59034486-310.05.01-E.5425
00133245

T.C.
KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Sayı : 59034486-310.05.01-
Konu : 380/154 KV POLATELİ TM HK.

24/04/2018

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BÖLGE MÜDÜR YARDIMCILIĞI TESİS VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
GAZİANTEP

İlgi : 13/04/2018 tarihli ve 156538 sayılı yazı.

İlgi yazıda belirtilen İlimiz, Polateli İlçesi, Gündüzü Mahallesi, 783 nolu taşınmazın sınırları içerisinde yapılacak olan 380/154 kV Polateli Trafo Merkezi imar planı sınırlarımız, belediye sınırlarımız, mücavir alan sınırlarımız ve ilçe sınırlarımız dışındadır.

Bilgilerinize rica ederim.

e - imzalıdır

Mehmet Ali ERYILMAZ
Başkan a.
Belediye Başkan Yardımcısı

Belgenin Aslı Elektronik İmzalıdır.
...25.04.2018...

Mehmet AKYOL
Memur

**Ek-E Devlet Demiryolları
İşletmesi Genel Müdürlüğü TCDD
6. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis
Müdürlüğü Görüşü**

Sayı : 92704728-754-E.229757
Konu : Kurum Görüşü hk.

18.06.2018

TEİAŞ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
(Bölge Müdür Yardımcılığı - Tesis Ve Kontrol Müdürlüğü)

İlgi : 13.04.2018 tarih ve 156538 sayılı yazınız.

Kilis İli, Polateli İlçesi, Güldüzü Mahallesi, 783 parsel no.lu taşınmaz üzerinde yaklaşık 16 hektarlık alanda Trafo Merkezi yapımı planlandığından bahisle, bahse konu alana dair Teşekkülümüz görüşü ilgi yazınız ile sorulmaktadır.

Konu ile ilgili yapılan incelemeler ve ilgili birimlerimizden alınan görüşler doğrultusunda, söz konusu proje alanında bugün itibari ile herhangi bir projemiz bulunmamakla birlikte bahse konu çalışmalarınızla etkileşime girmesi halinde;

-Teşekkülümüze ait mevcut demiryolu hattı ve mülkiyet arazisinin korunması ve Teşekkülümüz kullanımına ayrılması,

-Demiryolu seyrüsefer emniyeti, can ve mal güvenliği için demiryolu geçiş koridorunun imar yolu, diğer karayolu ve yaya yolu ile kesiştiği noktaların alt veya üst geçit olarak planlaması, geçiş koridorunun her iki tarafında imar mevzuatı uyarınca inşaat çekme mesafesinin bırakılması, yanıcı ve patlayıcı maddelerle ilgili Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 13.11.2014 Kabul Tarihli ve TS11939/T3 sayılı Mecburi Standart Tebliğine göre, en yakın demiryolu hattı mihverine (eksen) örtülü tanklar ve yer altı tankları için 10 m.(yer altı tankları ile ilgili emniyet mesafeleri, emniyet valfinden itibaren ölçülür.), yerüstü tankları için ise 15 m. emniyet mesafesi bırakılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini arz ederiz.



e-imzalıdır

Selahattin KİRGİL
Servis Müdür Yardımcısı



e-imzalıdır

Muzaffer KARABULUT
Bölge Müdür Yardımcısı

Not: 5070 sayılı elektronik imza kanununun 5.maddesi gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

Ek-F Kilis İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü



T.C.
KİLİS İL ÖZEL İDARESİ
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü



Sayı : 80983472-045.99-E.1675
Konu : 380/154 KV Polateli TM Hk.

18/04/2018

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NE (GAZİANTEP)
(BÖLGE MÜDÜR YARDIMCILIĞI (TESİS)
Tesis ve Kontrol Müdürlüğü)

İlgi : 13.04.2018 tarihli ve 156538 sayılı yazınız

İlgi yazınızda; İlimiz, Polateli İlçesi, Güldüzü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan yaklaşık olarak 16 hektar alanda Teşekkülünüz yatırım programı kapsamında 16D000300 proje numarası ile 380/154 kV Polateli Trafo Merkezinin tesis edileceğinin belirlenmiş olduğunu ve etüt-planlama çalışmalarına başlanıldığını belirterek, söz konusu trafo merkezi yapılacak alanda yetki ve sorumluluk alanımızda bulunan işler doğrultusunda mevcut ve planlanan çalışmalar ile konu hakkındaki görüşümüzün gerekli bilgi ve belgeler ile birlikte Bölge Müdürlüğünüze gönderilmesini talep etmekteyiz.

Bahse konu trafo merkezi ile ilgili olarak ilgi yazınız ekindeki CD' deki sayısal verilerin incelenmesi neticesinde İlimiz, Polateli ilçesi, Güldüzü Mahallesi mülkiyeti maliye hazinesine ait olan 783 nolu parselin kuzeyinde bulunan taralı alanın batısında kalan Yeşilpınar Köyü'nün (Karakıl) ilerleyen zamanlarda Köy Yerleşik Alan Sınırlarının genişletilmesi çalışması muhtemel olması sebebiyle Yeşilpınar Köyü (Karakıl) yerleşim yerine ve Yeşilpınar Köyü 270 nolu parselde bulunan Besi Çiftliğine en az 100 m. mesafede yaklaşılmaması, bölgede yapılacak çalışmalarla ilgili her türlü tedbirin alınması, can ve mal kaybının yaşanmasına mahal verilmemesi ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının da olumlu görüşünün alınması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

Ramazan SÜMER
Genel Sekreter Yardımcısı

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için <https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama> adresine girerek (DgXSAI-dZJPYg-wgA/QZ-/TCiaq-s16qHYiK) kodunu yazınız.

**Ek-G Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı Altyapı
Yatırımları Genel Müdürlüğü
Görüşü**



T.C.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü

Sayı : 58891979-754[754]-34379
Konu : Kilis 380/154 kV Polateli Trafo
Merkezi

Otomatik
02.05.2018

TEİAŞ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
(Tesis ve Kontrol Müdürlüğü)


Bahaeddin Nakıboğlu Bulvarı Yavuzeli Cd. Mezarlık Karşısı Fevzi Çakmak PK.18 27001
Şhitkamil/GAZİANTEP

İlgi : 13.04.2018 tarihli ve 63775662-156358 sayılı yazınız.

Kilis İli, Polateli İlçesi, Gündüzlü Mahallesi, 783 numaralı taşınmazın sınırları içerisinde kalan alanda "380/154 kV Polateli Trafo Merkezi" etüt planlama çalışmalarına başlanılacağı ilgi yazınız ile tarafımıza bildirilerek, bahsi geçen alana ilişkin Kurum görüşümüz talep edilmektedir.

Bu kapsamda ilgi yazınız ve ekleri incelenmiş olup, söz konusu alanda Bakanlığımız Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce yürütülen herhangi bir etüt ve proje çalışması bulunmamaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


Mustafa Nevzat DÜZAĞAÇ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Ek-H Halkı Bilgilendirme Broşürü ve Tutanak

Atıkların Bertarafı

■ Personelden kaynaklanacak atıksular, kanalizasyon sistemine verilecek, sistemin olmaması durumunda ise sızdırmaz foseptik çukurlarda toplanacaktır.

■ İnşaat alanındaki katı atıklar ayrı ayrı konteynırlarda toplanacak ve en yakın belediye tarafından alınması sağlanacaktır.

■ Kazı işlemlerinden kaynaklanacak hafriyat, inşaat alanında dolgu malzemesi olarak kullanılacaktır. Hafriyat atığı oluşması durumunda ise ruhsatlı hafriyat alanlarına taşınarak bertaraf edilecektir.

Hava Kirliliği

■ İnşaat aşamasında mümkün olduğunca yeni iş makineleri kullanılacaktır.

■ Toz oluşumunu önlemek için gerekli hallerde inşaat alanı düzenli olarak sulanacak ve hafriyat taşıma sırasında kamyonların üzeri kapalı tutulacaktır.

■ Araçların egzoz emisyon ölçümleri düzenli olarak yaptırılacaktır.

Projenin Aşamaları

■ Ön Etüt ve Yer Belirleme Çalışmaları


■ Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Çevre Yönetim

Planının Hazırlanması

■ İlgili Kurumlardan Gerekli İzinlerin Alınması

■ İnşaat (Tesis)

■ İşletme



TEİAŞ Genel Müdürlüğü

Çevre ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı

Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2/14 Çankaya/ANKARA

Tel : 0 312 203 86 11 Fax : 0 312 203 87 17

TEİAŞ 12. Bölge Müdürlüğü

Osmangazi Mahallesi 56090 No'lu Sokak No:3 Pk:18 27001

Şehitkamil / Gaziantep

Tel : 0 (342) 329 28 28



Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi
Genel Müdürlüğü
Çevre ve Kamulaştırma
Dairesi Başkanlığı



380 kV POLATELİ TM
HALKIN BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

KİLİS İLİ, POLATELİ İLÇESİ

Projenin Tanımı ve Amacı

Projenin Tanımı:

380 kV Polateli TM Projesi'nin, Kilis İli, Polateli İlçesi, Güldüzü Mahallesi, 783 numaralı taşınmazın sınırları içerisinde yaklaşık 16 hektar alanda DB kredisi kapsamında tesis edilmesi planlanmaktadır.

OSB yapımı için ayrılan ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmaz İmar Uygulaması sonrasında, OSB den bedelsiz tahsis alınacaktır.

Projenin Amacı :Gaziantep konut ve sanayi yüklerinin yoğun olduğu bir il olup, dağıtım yüklerini besleyen 380/154/33 kV Gaziantep-2 Trafo Merkezi bulunmaktadır. Ayrıca endüstriyel yükleri beslemek için 380/33 kV Gaziantep-5 Trafo Merkezi ve Şehitkamil Trafo Merkezi kurulmuştur.

Gaziantep-2 şehri besleyen tek 380/154 kV TM'dir ve aşırı yüklenmiş bir trafo merkezidir. Söz konusu trafo merkezindeki 380 kV baraların herhangi bir şekilde devre dışı kalması halinde Gaziantep'in enerji güvenliği tehlikeye girmekte ve şehrin büyük bir bölümünde veya tamamında elektrik kesintisi yaşanmaktadır.

Mevcut Gaziantep OSB'ye ek olarak, Gaziantep'in güneyindeki Polateli çevresinde yeni bir organize sanayi bölgesi kurulacak olup, yeni organize sanayi bölgesinin yüklerini karşılamak için bir trafo merkezine ihtiyaç duyulmaktadır.

Gaziantep ilinin artan yüklerinin, yeni kurulan organize sanayi bölgesinin yük ihtiyaçlarının ve Gaziantep ilinin enerji güvenliğinde N-1 kriterlerinin karşılanması amacıyla Gaziantep ili güneyinde Kilis ili sınırları içerisinde yeni kurulan OSB arsası üzerine kurulacak 380 Polateli TM projesi Teşekkülümüzün Yatırım Programına alınmış olup büyük önem arz etmektedir.

380 Polateli TM, Gaziantep bölgesi için alternatif bir beslenme kaynağı olacak ve Gaziantep-2 TM ile birlikte bölgeyi güvenle besleyecektir. 380 Polateli TM inşaatı ile Gaziantep-2 TM'de olası arızalarda ilin büyük bir kısmında veya tamamında kesintiye gerek kalmayacak ve sistem güvenli bir şekilde beslenecektir.

380 Polateli TM'nin devreye alınması ile iletim sistemi kaybında 7,09 MW azalma sağlanacaktır. Söz konusu trafo merkezinin kurulmasıyla iletim sistemi kaybında elde edilecek kazanç 7,09 MW için yılda yaklaşık 1.662.021 €'dur.

Projenin Çevresel Etkileri ve Alınacak Önlemler

Projenin çevresel etkileri, trafo merkezi ve çevresi incelenerek değerlendirilmektedir.

Emniyet Açısından Tasarım ve İnşaat

Trafo Merkezi tamamıyla diğer altyapı tesislerine zarar vermeden, yürürlükte olan Yönetmelik, Şartnameler ve Dünya Standartları doğrultusunda gerekli emniyet mesafeleri korunarak tesis edilmektedir. Tesisin projelendirme, inşaat ve işletme aşamalarının tamamında “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği”ne bağlı kalınmaktadır.

Trafo Merkezini oluşturan tüm teçhizat (trafo, kesici, ayırıcı, parafudur, akım gerilim trafosu vb.) International Electric Commission (IEC) 60076-10 Standartlarına uygun olarak temin edilmekte ve teçhizatlar inşaat ve işletmeye alınma aşamasında “Tip testler”, “Özel testler”, “Rutin testler” ve “Saha testleri”ne tabi tutulmaktadır. Tüm bu testlerden sonra hat ve trafo merkezi enerjilendirilmekte ve işletmeye alınmaktadır.

Trafo Merkezinin etrafına duvar ve fens yapılarak bu alana giriş, yaklaşım, yerleşim gibi olası durumlar ve olumsuz etkiler için önlem alınacaktır. Ayrıca TM etrafına uyarı levhaları ve tırmanma engelleri yerleştirilecektir.

Gürültü :

■ İnşaat çalışmaları gündüz saatlerde (07:00-19:00) yürütülecektir.

■ Kullanılacak iş makinelerinin düzenli bakımları yapılarak ilgili yönetmelikte belirtilen sınır değerlerin aşılmaması sağlanacaktır.

■ Aynı anda mümkün olduğunca az sayıda aracın kullanılmasına özen gösterilecektir.

Elektro Manyetik Alan (EMA) :

■ TEİAŞ tüm projelerinde dünya standartlarında çalışmakta olup, kullandığı teçhizatların tamamı uluslararası kalite testlerinden geçmektedir. Projenin EMA şiddetinin belirlenen sınır değerlerin üzerinde olmasının mümkün olmayacağı bilinmekle birlikte, bu konuda halkın endişelerini gidermek ve uluslararası standartlarda işler yapıldığını ispatlamak için, iletim hatlarında ve trafo merkezlerinde TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü'ne (TUBİTAK –UME) ölçümler yaptırılmıştır. Gerçekleştirilen ölçümler sonucunda tespit edilen değerlerin, 24 Temmuz 2010 tarihli ve 27651 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “ İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yönetmelik” te belirtilen sınır değerlerin altında olduğu belirtilmiştir.


Ek-I Geri Bildirim Tutanağı

Ek-J Web Duyuru Görselleri

Ek-K 1/10000 Ölçekli Saha Plankotesi

TEİAŞ
12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
GAZİANTEP

380/154 KV POLATELİ TM PLANKOTESİ



380/154 KV POLATELİ TM PLANKOTESİ

İli	KİLİS
İlçesi	POLATELİ
Mah/Köy	GÖLDÜZÜ
Ada/Parsel	0/783
PAFTA (1/5 000)	038-A-13-B

Datum	ITRF 96
Dilim	36
Projeksiyon	UTM 3°
Yükseltiler	Ortometrik

LEJAND
SAĞLIK KORIDÖR BANDI
BOTAŞ BORU HATTI
ENERJİ İLETİM HATTI

TARİH	...
TEİAŞ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	
TESİS VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	
ETÜT VE PLANLAMA BAŞMÜHENDİSLİĞİ	
DÜZENLEYEN	KONTROL
ADİ	SÜLEYMAN ONUR
SOYADI	DİRİCAN
İMZA	

**Ek-L Kùltür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü Gaziantep Kùltür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü**

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

Sayı : 71691431-168.01.13-E.408643
Konu : Enerji Santralleri ve Nakil Hatları

10.05.2018

TEİAŞ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : 13.04.2018 tarihli ve 63775662-E.156538 sayılı yazınız.

TEİAŞ Genel Müdürlüğü'nün yatırım kapsamında 16D000300 proje numarası ile yer alan 380/154 kv Polateli Trafo Merkezini Kilis ili, Polateli İlçesi, Güldüzü Mahallesi 783 parsel numaralı taşınmaz üzerine tesis edilmesi planlanmakta olup söz konusu alanın "2863 sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kanunu" bulunup bulunmadığının bildirilmesi istenmektedir.

09.05.2018 tarihinde yapılan incelemeler neticesinde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 6. maddesi kapsamında değerlendirilebilecek herhangi bir taşınmaz kültür varlığına rastlanmamıştır. Bu nedenle ilgili yasa gereği söz konusu alanda trafo merkezi yapılmasında bir sakınca bulunmamaktadır.

Yalnız yapılacak inşai ve fiziki müdahaleler esnasında 2863 sayılı yasanın 4. Maddesinde yer alan "Haber verme zorunluğu" hükmü gereğince aynı yasanın 6. Maddesinde belirtilen korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı niteliği taşıyan buluntu veya kalıntıya rastlanılması halinde çalışmaların ivedilikle durdurularak bunu en geç 3 (üç) gün içerisinde en yakın Müze Müdürlüğüne veya köyde muhtara veya diğer yerlerde mülki idare amirlerine bildirilmesinin zorunlu olduğu, bildirmeyen ilgili tüzel ve özel kişiler hakkında 2863 sayılı kanunun 9. Maddesi kapsamında işlem yapılacağı hususunda bilgilerinizi gereğini arz ederim.

 e-imzalıdır

Ahmet DEMİR

Koruma Bölge Kurulu Müdürü

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak Doğrulama Kodu : VQILBQFMJGFACMOLFKJH Evrak Takip Adresi: <http://belgedogrulama.kultur.gov.tr/>
Mücahitler Mahallesi, Lojmanlar Caddesi, No:1
Telefon No : (342) 230 49 97 Belgegeçer No : (342) 230 49 98
e-posta : ktvk27@kultur.gov.tr

Bilgi için:Nagihan KARA
Arkeolog



Belgenin Aslı Elektronik İmzalıdır
...../201.....

Davut ASLAN
Büro Personeli

Ek-M Kilis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü



T.C.
KİLİS İL ÖZEL İDARESİ
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü



Sayı : 88831940-000-E.2069
Konu : 380/154 KV POLATELİ TM HK

15/05/2018

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.12.BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ(GAZİANTEP)

İlgi : 13.04.2018 tarihli ve 156538 sayılı yazınız

İlgi tarihli yazıda teşekkülünüz yatırım programı kapsamında 16D000300 proje numarası ile yer alan ve Bölge Müdürlüğünüz tarafından tesis edilecek olan **380/154kV Polateli Trafo Merkezinin** konumu, Kilis İli, Polateli İlçesi, Güldüzü Mahallesi, 783 numaralı taşınmazın sınırları içerisinde yaklaşık 16 alanda tesis edileceği belirlenmiş olup, etüt-planlama çalışmalarına başlanmıştır.

Söz konusu trafo merkezinin konumu, kamu kaynaklarının etkin kullanımı bakımından, kurumlardan alınan sayısal veriler dikkate alınarak belirlenmiş olup, trafo merkezinin işletme açısından en uygun yerde konumlandırılması planlanmıştır.

Bu kapsamda kurumlar arası eşgüdümün sağlanarak çalışmalarda yanlışlıklara meydan verilmemesi için; söz konusu trafo merkezinin etüt-planlama çalışmalarına esas teşkil edecek olan, yetki ve sorumluluk alanımızda bulunan işler doğrultusunda mevcut ve planlanan çalışmalar ile konu hakkındaki görüşlerimizin gerekli bilgi ve belgeler ile birlikte ivedi olarak bildirilmesi talep edilmiştir.

Söz konusu yazıda belirtilmiş olan 783 nolu parselde idareimizce planlanan herhangi bir çalışma yoktur.

Bilgilerinize rica ederim.

Halil Veli ÖNAL
Genel Sekreter Yardımcısı

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için <https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama> adresine girerek (OQznZq-9/8Fa9-041T3S-z+X3kn-sCkEoCt6) kodunu yazınız.

Ek-N Kilis Valiliđi İl Kùltür ve Turizm Müdürlüğü Görüşü



T.C.

KİLİS VALİLİĞİ

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Sayı : 32637006.168.01/437675

Konu : Polateli TM. Arazi İncelemesi

21/05/2018

Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü
(Gaziantep 12. Bölge Müdürlüğü)

İlgi : 13.04.2018 tarih ve 156538 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ile; Kilis İli, Polateli İlçesinde yapılacak olan “380/154 kV Polateli Trafo Merkezi” tesisinin kurulacağı 16 hektar alanın, Kültür Varlıkları açısından incelenmesi istenmiştir.

Konuyla ilgili Kilis Müze Müdürlüğü’ nün yazıları ve uzman raporu yazımız ekindedir.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Hüseyin KARA
İl Müdürü V.

EKLER:

Ek 1-Yazı Örneği (1 sayfa)

Ek 2- Uzman Raporu (1 sayfa)

RAPOR

Raporun Tarihi: 16.05.2018

Raporun Konusu: Arazi İncelemesi

MÜZE MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 20.04.2018 tarih ve E.346711 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, 12. Bölge Müdürlüğü(Gaziantep), Bölge Müdür Yardımcılığı(Tesis), Tesis ve Kontrol Müdürlüğünün 13.04.2018 Tarih ve E.156538 sayılı yazısında İlimiz, Polateli İlçesi, Güldüzü Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 783 parsel numaralı taşınmazın içerisinde tesis edilecek olan Trafo Merkezinin bulunduğu yaklaşık 16 hektar alan ile ilgili kurum görüşü istenmektedir.


Söz konusu alana 16.05.2018 tarihinde Teiaş 12. Bölge Müdürlüğü çalışanı Süleyman Onur DİRİCAN'ın yer göstermesiyle gidilerek gerekli incelemeler yapılmıştır. Alan Polateli İlçesi, Karakıl Köyünün yaklaşık 1.7 km doğusunda yer almakta olup; engebeli ve taşlık bir arazidir. Firma yetkilisinin tarafımıza söz konusu parsel üzerinde trafo merkezi yapımı için rapor ekinde sunduğumuz Google Earth Haritasında belirtilen kısımda inceleme yapılmasını istemiş ve incelememiz bu doğrultuda yapılmıştır.

Yukarıda nitelikleri belirtilen arazi üzerinde yapılan yüzey araştırmasında herhangi bir taşınır, taşınmaz kültür varlığına rastlanılmamış olup söz konusu alanın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren korunması gerekli alanlardan olmadığı kanaatine varılmıştır. Bu nedenle söz konusu taşınmaz üzerinde çalışma yapılmasında ilgili kanun ve kurumumuz açısından herhangi bir sakınca bulunmamakla birlikte burada yapılacak olan herhangi bir fiziki veya inşai çalışma esnasında Taşınır veya Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarına rastlanması halinde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun "Haber Verme Zorunluluğu" başlıklı 4. maddesi gereği durumun derhal Müze Müdürlüğüne veya Emniyet Güçlerine bildirilmesi kanuni bir zorunluluktur.

Gereğini bilgilerinize arz ederiz.

Ek: Google Earth Haritası 1 (bir) sayfa


Osman AVCI
Arkeolog


Sevinç AYHAN
Arkeolog

HAZIRLAYANLAR